



Usługi Projektowe
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
NIP : 775-231-81-74 REGON : 100111185

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi powiatowej nr 2523E w msc Kozanki na odcinku 1 300 mb.
ADRES INWESTYCJI : dr. pow. nr 2523E w msc Kozanki, gmina Świnice Warckie
INWESTOR : Powiat Łęczycki
ADRES INWESTORA : Pl. T. Kościuszki 1
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Paweł Jodaniewski
DATA OPRACOWANIA : 01.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2018 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ NR 2523E			
1.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 4	t t	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m ²) 7524	m ² m ²	 7524.000	
				RAZEM	7524.000
1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 7524	m ² m ²	 7524.000	
				RAZEM	7524.000
2		ZJAZDY NA DROGI BOCZNE			
2.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 79	m ² m ²	 79.000	
				RAZEM	79.000
2.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 79	m ² m ²	 79.000	
				RAZEM	79.000
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m ²) 79	m ² m ²	 79.000	
				RAZEM	79.000
2.4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 74	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m ²) 74	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
2.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 69	m ² m ²	 69.000	
				RAZEM	69.000
3		POBOCZA			
3.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm. Miejscowe uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym. 2600	m ² m ²	 2600.000	
				RAZEM	2600.000